



SKÝRINGAR:

Allar lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð. Utan um allar skolplagnir í jörð skal vera 15-20 cm þjappað sandlag allan hringinn. Regnvatnslagnir séu rifaðar að ofan (hálfpackaðar) Þvermál róra eru gefin upp í mm. Hæðir á botni róra eru gefnar upp í metrum frá efri brún botnplötu. Allt efni og frágangur skal vera í samræmi við hólæsareglugerð og ÍST-65

- EV - ELDHÚSVASKUR
- GN - GÖLFNIDURFALL
- HL - HANDLAUG
- HR - HREINSIOP
- NF - NIDURFALL
- SB - STURTUBAD
- SV - SKOLVASKUR
- VS - VATNSSALERNI
- PN - ÞAKNIDURFALL
- ÞV - ÞVOTTAVÉL