



SKÝRINGAR

Svalir eru settar saman á staðnum úr forsmíðuðum heitsinkhúðuðum einingum úr lokuðum stálprófilum.

Hliðarstykki svala boltast við útvegg húss með 16 mm múrboltum. Fram- og bakstykki svala boltast við hliðarstykki með 10 mm boltum.

Á bak- og framstykki eru 100x60x6 ásoðin eyru sem halda uppi gólfbitum svalagólfs. Svalagólf er EI60

Allt stál og allar festingar er heitgalvanhúðað.

Allar burðarsuður í forsmíðuðum einingum eru 4 mm heilar hringsuður.

Efnisgæði timbers í svalagólfi skal vera C24 skv. ÍST EN 338:2203

Efnisgæði valsaðs prófilstáls og smíðajárns: FE 360 B, skv. DS/ISO 630

Efnisgæði bolta skal vera a.m.k. 5.6 samkv. ÍST EN ISO 898-1:2009